

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

Fecha: 08/11/2019

Pág. 1 de 9

MONTO RECIBIDO DEL FISM

130,111,124.67

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
90317, CAB. MPAL, CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (NAV 1), CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=50 KG/CM2, ZAPATAS ARMADAS Y COLOCADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZOS DE MALLA-LAC 6-6/	2,932,338.48	Chiapas	SABANILLA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
90318, CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (NAVE 2), CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=50 KG/CM2, ZAPATAS ARMADAS Y COLADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/8-8,	2,932,338.48	Chiapas	SABANILLA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
93082, BASHIJA, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: 37.29 M3 DE EXCAVACION EN ZANJA, 28.28 M3 DE RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE 66 ML DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIA	302,679.77	Chiapas	SABANILLA	BASHIJA	OBRA	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

Fecha: 08/11/2019

Pág. 2 de 9

MONTO RECIBIDO DEL FISM

130,111,124.67

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
93085, BASHIJA, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F ´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	1,014,860.23	Chiapas	SABANILLA	BASHIJA	VIVIENDA	PERSONAS
93086, BASHIJA, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MO	315,165.32	Chiapas	SABANILLA	BASHIJA	VIVIENDA	PERSONAS
93087, LINDAVISTA, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F ´C=150 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX. CADENA O CASTIL	380,572.59	Chiapas	SABANILLA	LINDAVISTA	VIVIENDA	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

Fecha: 08/11/2019
Pág. 3 de 9

MONTO RECIBIDO DEL FISM 130,111,124.67

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
93091, ALEGRIA, AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN: SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADON, INCLUYENDO MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS Y COPLE DE 50 MM.(2") DE DIAMETRO	1,210,616.60	Chiapas	SABANILLA	ALEGRIA	METROS LINEALES	PERSONAS
93093, 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ADS DE 18 PULGADAS DE DIAMETRO, CONCRETO MIXTO A BASE DE CONCRETO F' C=200KG/CM2, ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA Y GUARNICIONES CON CONCRETO F' C=150 KG/CM2,	1,156,307.30	Chiapas	SABANILLA	20 DE NOVIEMBRE	OBRA	PERSONAS
93094, MAJASTIC, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN: 128.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 71.53 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 60.00 MTS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6"), SUMINIS	1,677,996.56	Chiapas	SABANILLA	MAJASTIC	OBRA	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

Fecha: 08/11/2019

Pág. 4 de 9

MONTO RECIBIDO DEL FISM

130,111,124.67

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
93095, MAJASTIC, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 5 DE MAYO, CONSISTE EN: 171.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 107.65 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 83.60 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA ACABADO COMUN, 83.10 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS	1,464,654.36	Chiapas	SABANILLA	MAJASTIC	OBRA	PERSONAS
93096, QUIOICH, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ADS 18 PULGAGAS DE DIAMETRO, CONCRETO MIXTO A BASE DE CONCRETO F' C=200KG/CM2, ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA Y GUARNICIONES CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	805,650.46	Chiapas	SABANILLA	QUIOICH	METROS LINEALES	PERSONAS
93098, SAN PATRICION ANEXO 6 DE SEPTIEMBRE, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN: INTEGRADA CON UNA CAJA COLECTORA CON CANAL DE LLAMADA CONSTRUIDA A BASE DE MURO DE MAMPOSTERIA, LA LINEA DE CONDUCCION INTEGRADA POR TUBERIA DE FOGO CED	1,129,402.03	Chiapas	SABANILLA	SAN PATRICIO	TOMA	VIVIENDA

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

Fecha: 08/11/2019
 Pág. 5 de 9

MONTO RECIBIDO DEL FISM 130,111,124.67

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
93099 MOYOS, CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO, CONSISTEN EN: 219 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 167.32 M3 DE EXCAVACION AN ZANJA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 102.40 ML DE TUBERIA TIPO ADS DE 18 PULGADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 93100, CAB. PAL. INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CONSISTE EN: COLOCACION DE 08 POSTES CONICO METALICO DE 12 MTS. CON CRUCETA, 24 PROYECTOR CIRCULAR DE 22" DE 1000W., 08 BASES DE CONCRETO DE 80X	1,933,053.22	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	OBRA	PERSONAS
93101, MAJASTIC, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, CONSISTENTE EN: 95.70 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 53.57 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", 51.41 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA ACABADO COMUN, 46.50 M2 DE PISO DE CONCRETO DE	988,898.34	Chiapas	SABANILLA	CABECERA MUNICIPAL	POSTES	PERSONAS
	771,228.47	Chiapas	SABANILLA	MAJASTIC	OBRA	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

Fecha: 08/11/2019

Pág. 6 de 9

MONTO RECIBIDO DEL FISM

130,111,124.67

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
93102, EL PARAISO, REHABILITACION DE COMEDOR COMUNTARIO, CONSISTENTE EN: DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DEMOLICION DE PISO, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, CADENA DE CERRAMIENTO DE 20X20 CMS. MURO DE ENRASE DE COLUMNA DE 40X40 CMS. APLANADOS DE	652,470.49	Chiapas	SABANILLA	EL PARAISO	LOTE	PERSONAS
93103, MOYOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO TIERRA COLORADA) CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, ESCAVACION EN MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC. SANITARIO (ALCANTARILLADO), DE 160 MM 6", SUMINISTRO E INSTALACION DE T	1,096,110.77	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	OBRA	PERSONAS
93104, LOS MOYOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CONSISTEN EN: 148 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 71.53 M3 DE EXCAVACION EN ZANJA, 60 M DE TUBERIA DE 6 PULGADAS, 99.10 M DE TUBERIA P,V.C. SANITARIO DE 8 P	2,151,382.52	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	OBRA	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

Fecha: 08/11/2019

Pág. 7 de 9

MONTO RECIBIDO DEL FISM

130,111,124.67

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
93105, GRA. CASTELLANOS DOMINGUEZ, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ, CONSISTE EN: COLOCACION DE 2 POSTES DE CONCRETO: 24 POSTES DE 12-750, 02 POSTES DE 9-400,01 TRANSFORMADOR AUTOMATICO 2B DE 10 KVA 1320	1,653,470.47	Chiapas	SABANILLA	GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ	POSTES	PERSONAS
93OR14, SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMNISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	157,582.67	Chiapas	SABANILLA	SAN RAFAEL	VIVIENDA	FAMILIAS
93OR15, SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME , CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCI	83,637.49	Chiapas	SABANILLA	SAN RAFAEL	VIVIENDA	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

Fecha: 08/11/2019

Pág. 8 de 9

MONTO RECIBIDO DEL FISM

130,111,124.67

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
93OT04, ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA Y CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E	188,184.35	Chiapas	SABANILLA	ATOYAC NAYLUM	VIVIENDA	FAMILIAS
93OT05, CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR: INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUC	209,093.72	Chiapas	SABANILLA	CERRO BLANCO	VIVIENDA	FAMILIAS
93OT12, LINDAVISTA, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS, DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	118,187.00	Chiapas	SABANILLA	LINDAVISTA	VIVIENDA	FAMILIAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

Fecha: 08/11/2019

Pág. 9 de 9

MONTO RECIBIDO DEL FISM

130,111,124.67

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
93OT13, LINDAVISTA, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUC	62,728.12	Chiapas	SABANILLA	LINDAVISTA	VIVIENDA	FAMILIAS
93OT16, F. EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREC	167,274.98	Chiapas	SABANILLA	FRONTERA EMILIANO ZAPATA	VIVIENDA	FAMILIAS